

BEANS架装費用(概算)

デモカー仕様の場合

2021年11月現在

キャンピングカー キッチンカー 特殊車両
コーチビルド 新車 中古車 販売 レンタル

KENSBOX (Corsoyard内)

info@kensbox.com

お支払い合計金額	¥1,962,000
----------	------------

ベース車両明細(概算)	
品名	金額
タウンエース・ライトエース 車両費別途	
検査登録諸費用(陸送納車別途)	¥180,000
合計	¥180,000

製作期間	通常は施工開始から約2か月
受渡場所	当工房 または 陸送納車
取引方法	銀行振り込み
有効期限	公式の価格変更時まで
納期	オーダー確定順に決定します

架装内容			
品名 オプション等	単価	数量	金額
バンライフ仕様オリジナルキャンパー BEANS架装 2名乗車 4ナンバー バン登録	1,100,000	1	¥1,100,000
○基本内装 造作&装飾			
床張り (コンパネ12mm+重歩行用フロアマット)			
天井&壁面 杉羽目板張り (天井LEDダウンライト×2個付き)			
天井&壁面 断熱 3Mシンサレート			
天井&壁面 制振 レジトレックス			
左側家具 棚 冷蔵庫スペースあり(棚・引き出し等に変更可能)			
右側家具 引き出しシンク(棚・引き出し等に変更可能)			
フリップダウンテーブル(LEDダウンライト付き)			
吊り棚			
電装スペース			
リアゲート 杉羽目板張り (LEDダウンライト 遮光カーテン付き)			
オープナー&ロックノブ			
客室隔壁 引き戸付き			
右スライドドア 羽目板張り (遮光パネル 網戸 カーテン付き)			
伸縮ソファベッド 積載タイプ(beeby製マット2枚つき)			
○サブバッテリーシステム			
ツインサブバッテリー(12V105Ah×2) 別途費用にてリチウムイオンバッテリー			
バッテリープロテクター Powertite			
インバーター1000W Renogy製			
走行充電器 Newera、Renogy、cleseedなど			
AC充電器 Powertite			
外部100Vコンセント入力(内部供給自動切り替え)			
内部100Vコンセント 2か所			
○その他装備品 オプション(新規架装時費用 工賃込)			
OP ソーラー充電システム 充電器 パネル100W Renogy製(ベースキャリア取り付け)	70,000	1	¥70,000
OP MAXXFAN(ルーフベンチレーター)	80,000	1	¥80,000
OP ビルトインタイプDC冷蔵冷凍庫 エンゲル40L	120,000	1	¥120,000
OP Webasto FFヒーター マルチコントロール仕様 AT2000STC-ALT	250,000	1	¥250,000
合計			¥1,620,000

架装合計	¥1,620,000
架装費消費税 10%	¥162,000
車両合計(税込 概算)	¥180,000
総合計	¥1,962,000

申込金(日程予約・ベース車両検索開始)	¥100,000
ベース車両確定時(前金)	総合計の50%以上
完成登録時	残金
総合計	¥1,962,000

備考
<p>おおよその納期はご契約順に決まります。都度お問合せをお願いいたします。陸送納車の場合は費用別途かかります。</p> <p>個体差や架装重量が軽くなる場合は車高が2mを超えて1ナンバーサイズになる場合がございます。その場合はダウンスプリングなどで車高を下げることで4ナンバーサイズとすることができます。</p>