BEANS架装費用（概算）

デモカー仕様の場合

2022年1月28日最新

キャンピングカー　キッチンカー　特殊車両
コーチビルド　新車　中古車　販売　レンタル
KENSBOX　（Corsoyard内）
info@kensbox.com

お支払い合計金額
¥1,962,000 ←ベース車両費　別途

ベース車両明細(概算)	
品名	金額
タウンエース・ライトエース 車両費別途	
検査登録諸費用（陸送納車別途）	¥180,000
合計	¥180,000

製作期間	通常は施工開始から約2か月
受渡場所	当工房　または　陸送納車
取引方法	銀行振り込み
有効期限	公式の価格変更時まで
納期	オーダー確定順に決定します

架装内容			
品名　オプション等	単価	数量	金額
バンライフ仕様オリジナルキャンパー　BEANS架装	1,100,000	1	¥1,100,000
2名乗車　4ナンバー　バン登録			
○基本内装　造作&装飾			
床張り（コンパネ12mm+重歩行用フロアマット）			
天井&壁面　杉羽目板張り（天井LEDダウンライト×2個付き）			
天井&壁面　断熱　3Mシンサレート			
天井&壁面　制振　レジェトレックス			
左側家具　棚　冷蔵庫スペースあり（棚・引き出し等に変更可能）			
右側家具　引き出しシンク（棚・引き出し等に変更可能）			
フリップダウンテーブル（LEDダウンライト付き）			
吊り棚			
電装スペース			
リアゲート　杉羽目板張り（LEDダウンライト　遮光カーテン付き）			
オープナー&ロックノブ			
客室隔壁　引き戸付き			
右スライドドア　羽目板張り（遮光パネル　網戸　カーテン付き）			
伸縮ソファーベッド　積載タイプ（beeby製マット2枚つき）			
○サブバッテリーシステム			
ツインサブバッテリー（12V105Ah×2）　別途費用にてリチウムイオンバッテリー可			
バッテリープロテクター　Powertite			
インバーター1000W　Renogy製			
走行充電器　Newera、Renogy、cleseedなど			
AC充電器　Powertite			
外部100Vコンセント入力（内部供給自動切り替え）			
内部100Vコンセント　2か所			
○その他装備品　オプション（新規架装時費用　工賃込）			
OP　ソーラー充電システム　充電器　パネル100W　Renogy製（ベースキャリア取り付け）	70,000	1	¥70,000
OP　MAXXFAN（ルーフベンチレーター）	80,000	1	¥80,000
OP　ビルトインタイプDC冷蔵冷凍庫　エンゲル40L	120,000	1	¥120,000
OP　Webasto　FFヒーター　マルチコントロール仕様　AT2000STC-ALT	250,000	1	¥250,000
合計			¥1,620,000

架装合計	¥1,620,000
架装費消費税　10%	¥162,000
車両合計（税込　概算）	¥180,000
総合計	¥1,962,000

申込金（日程予約・ベース車両検索開始）	¥100,000
ベース車両確定時（前金）	車両費＋架装費50%以上
完成登録時	残金
架装総合計	¥1,962,000

ベース車両費　別途です

備考
おおよその納期はご契約順に決まります。 都度お問合せをお願いいたします。 陸送納車の場合は費用別途かかります。 個体差や架装重量が軽くなる場合は車高が2mを超えて1ナンバーサイズになる場合がございます。その場合はダウンスプリングなどで車高を下げることで4ナンバーサイズとすることができます。